



DEPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE MESSAS

MARCHE

**PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE ET SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET N° 2016 – 360
DU 25 MARS RELATIF AUX MARCHES PUBLICS.**

**RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AVEC DES LANTERNES LED
ET MISE AU NORME DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES**

Bordereau Prix Unitaire (B.P.U)

| ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | Qt | P.U (H.T.) |
|---------|---|-----|----|------------|
| | <u>Dépose et repose de candélabres pour remise en peinture, y compris changement des lanternes de style</u> | | | |
| 1 | <p>Dépose et repose de candélabres pour remise en peinture comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> .La déconnection et dépose du candélabre fonte y compris la dépose de la lanterne.(lanterne stockée au dépôt municipale) .Le décapage par grenailage .L'application d'un primaire anti-corrosion .l'application d'une peinture Epoxy Four (RAL à définir) .la repose du candélabre fonte <p>NB: Sont compris dans les 24 candélabres, les 2 que vous avez au dépôt municipale.</p> | Uni | 24 | |
| 2 | <p>Dépose et repose de la console pour remise en peinture comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> .La déconnection et dépose de la console fonte y compris la dépose de la lanterne.(lanterne stockée au dépôt municipale) .Le décapage par sablage .L'application d'un primaire anti-corrosion .l'application d'une peinture thermolaquée (RAL à définir) .la repose de la console fonte | Uni | 3 | |
| 3 | Fourniture et pose de lanternes de style type VALBERG LED 40W optique routière de chez Fonte de Paris, y compris raccordement et essais | Uni | 25 | |
| 4 | Fourniture et pose d'un ensemble mât fonte type RESIDENCE ht 2,6m avec lanternes de style de type VALBERG LED 40W optique routière de chez Fonte de paris, y compris raccordement et essais | Uni | 1 | |

| ARTICLE | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | Qt | P.U (H.T.) |
|---------|--|-----|----|------------|
| | <u>Rénovation d'une armoire de commande d'éclairage public</u> | | | |
| 1 | Rénovation d'une armoire de commande comprenant la pose de protection diferentielle , la separation des parties commande et puissance ,la pose de tableau electrique permettant de mettre l'armoire en securite IP2X, raccordement et essais | Uni | 6 | |